



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO KULTURE  
Uprava za zaštitu kulturne baštine  
Konzervatorski odjel u Splitu  
Porinova 2, Split

Klasa: 612-08/17-01/1727  
Urbroj: 532-04-02-15/12-17-3

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
JEDINSTVO ZAŠTITE I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE SPLIT

Primljeno:	09. 11. 17.	
Klasifikacijska oznaka:	Org. št. / Broj. lista:	
Uređ:	Prilozi:	Veštac:

Split, 6. studenoga 2017. g.

**GRAD SUPETAR**  
**Tonči Sanader**  
**Voditelj odsjeka za gospodarstvo**  
**i društvene djelatnosti**  
**Vlačica 5**  
**21400 Supetar**

**Predmet: Škrip – projektni zadaci za kulturna dobra u Škripu, očitovanje**

Temeljem projektnih zadataka za kulturna dobra u Škripu što ste nam uputili elektronskom poštom 30. listopada 2017. dostavljamo manje dopune smjernicama za obnovu:

crkva sv. Ivana - Pločnik ispred crkve sastavljen je od grobnih ploča koje treba sanirati konzervatorsko-restauratorskim metodama. Međutim zbog potrebe sanacije temelja vjerojatno će se otvoriti geosonde do nosivog tla pa je nužno arheološko istraživanje jer smo na području prapovijesnog arheološkog lokaliteta. Pločnik u unutrašnjosti ostaje isti uz potrebne restauratorske zahvate. Arhitekt interijera treba kontinuirano surađivati s konzervatorom i projekt mora biti u skladu s posebnim uvjetima ovog Odjela. Sustav videonadzora nije potreban, a opća rasvjeta treba biti decentna u skladu s namjenom crkve. Zbog posebne namjene za mrtvačnicu možda je prihvatljiva pokretna klimatizacija.

kaštel Cerineo - Projektni zadatak treba biti usklađen s mjerama zaštite, istražni radovi pod nadzorom konzervatora, projekti trebaju proći verifikaciju službe zaštite.

kaštel Radojković - Projektni zadatak u suradnji sa ravnateljicom i stručnim službama muzeja koji će formirati muzeološki koncept. Što se tiče kulturnog dobra međukatne konstrukcije trebaju biti drvene. Vanjštinu treba ponovno fugirati, a u unutrašnjosti su neki zidovi također prezentirani pa ih treba ponovno fugirati. Odvodnju dvorišta riješiti decentno uz arheološki nadzor pri kopanju. Ispraviti A.5. - nije u prostoru crkve. A.8. - potrebno kompletirati susta tehničke zaštite.

crkva sv. Ante - Provjeriti mogućnost dogradnje zapadno od crkve jer na njoj postoje elementi koji govore o širenju sklopa. Utvrditi je li postoji matrica građevine u temeljima. Potreban je videonadzor.

crkva sv. Jelene - Neophodno uklanjanje betonskih stepenica i betonskog pjevališta koji su bespravno izvedeni. Kompletirati sigurnosno tehničku zaštitu.

2e Pročelnik:

*Radoslav Bužančić*

dr. sc. Radoslav Bužančić



Dostaviti

1. Naslovu
2. Pismohrana